

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซึ่งพัฒนาสาย 4 บริเวณร่องระบายน้ำข้างสวนพฤกษากัน หมู่ 9 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.70 เมตร สูง 2.40 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 2 ช่อง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานท่อลอดเหลี่ยมคสล.ชนิดหลายช่อง	ม.	12.00	49,606.27	595,275.18	1.2799	63,491.06	761,892.70	
2	งานถนนคสล.เชิงลาด	ตร.ม.	48.00	389.72	18,706.56	1.2799	498.80	23,942.53	

613,981.74

รวม

785,835.23

คิดเป็นราคากลาง

785,835.23

ระยะเวลาทำงาน 150 วัน

ตัวอักษร (-เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

613,981.74


② ค่า FACTOR F งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

=

1.2799

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทค.ซึ่ง ที่ 93/2569 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2569

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายพงศกร สังกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




(นายศักดิ์ดา ทศมาศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวกฤตยวรรณ อุทัยศิริเปาทอง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบและวิธีการปฏิบัติงาน และรายงาน

จากหนังสือพิมพ์

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างทดลองคหะนิยมนคสส. ถนนฝั่งพัฒนาสาย 4 บริเวณโรงเรียนบึงนาขางสวนปทุมพิกัด 9

ขนาดกว้าง 2.70 เมตร สูง 2.40 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 2 ช่อง

ตามซึ่งพัฒนาสาย 4 บริเวณรอบสะพานข้ามทางหลวงที่กั๊กสิน หมู่ 9

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบล ซึ่ง ดำเนินอยู่ จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร

เมื่อวานนี้

เดือน

W. G.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดคืบด้วยเครื่องจักรพร้อมฝังกลบ	146.40	ลบ.ม.	-	-	153.00	22,399.20	22,399.20	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	66.05	ลบ.ม.	2,224.30	146,915.01	329.00	21,730.45	168,645.46	
3	งานคอนกรีตหยาบ	4.08	ลบ.ม.	2,084.12	8,503.20	329.00	1,342.32	9,845.52	
4	งานเหล็กเสริม								
	- R8 ขนาด 6 มม.	0.03	คืบ	23,241.59	743.73	4,900.00	156.80	900.53	
	- R8 ขนาด 9 มม.	0.14	คืบ	22,510.98	3,151.53	4,900.00	686.00	3,837.53	
	- R8 ขนาด 19 มม. (Dowe)	0.10	คืบ	25,433.65	2,517.93	3,500.00	346.50	2,864.43	
	- D3 ขนาด 12 มม.	5.88	คืบ	20,640.81	121,450.52	3,900.00	22,947.60	144,398.12	
	- D3 ขนาด 16 มม.	-	คืบ	-	-	3,900.00	-	-	
	- D3 ขนาด 20 มม.	2.88	คืบ	20,266.82	58,408.97	3,500.00	10,087.00	68,495.97	
	- D3 ขนาด 25 มม.	-	คืบ	-	-	3,500.00	-	-	
5	ลวดผูกเหล็ก	179	กก.	36.13	6,467.27	-	-	6,467.27	
6	งานไม้แบบ	158.18	ลบ.ม.	686.92	108,657.00	163.00	25,763.34	134,440.34	
7	ตะปู	79.09	กก.	43.62	3,449.90	-	-	3,449.90	
8	Joint Filler	11.77	ตร.ม.	35.00	411.95	-	-	411.95	
9	ทรายถมข้าง Box(แบบ)	41.76	ลบ.ม.	350.00	14,616.00	121.00	5,052.96	19,668.96	
10	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล.	45.00	เมตร			210.00	9,450.00	9,450.00	
	รวม						595,275.18		
	คิดเป็นราคา/เมตร						49,606.27		