

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเสาธง - ตะพอกมาต หมู่ที่ ๒ ตำบลช้าง อำเภอบางขัน จังหวัดจันทบุรี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเสาธง - ตะพอกมาต ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๐ ตารางเมตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,190.00	1.79	2,130.10	1.3848	2.48	2,949.76	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	59.50	604.26	35,953.47	1.3848	836.78	49,788.37	
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,190.00	399.02	474,833.80	1.3848	552.56	657,549.85	
4	Expansion Joint	ม.	10.00	197.68	1,976.80	1.3848	273.75	2,737.47	
5	Contraction Joint	ม.	220.00	148.14	32,590.80	1.3848	205.14	45,131.74	
6	Longitudinal Joint	ม.	238.00	54.44	12,956.72	1.3848	75.39	17,942.47	
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	35.70	421.28	15,039.70	1.3848	583.39	20,826.97	
					575,481.39	รวม		796,926.62	
						คิดเป็นราคากลาง		796,926.62	


ระยะเวลาทำงาน 90 วัน


ตัวอักษร (-) จัดสรรค่าเหมาห้พนักงานก่อสร้างโยธา

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	575,481.39
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทต.ช้าง ที่ ๘๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ 
(นายพงศกร สังข์กุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
(นางสาวสุดารณ์ แซ่เตียว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ 
(นางสาวกัญจวรรณ อุทัยศิริเปาทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน