

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้ว พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้าง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษาเทศบาลตำบลช้าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างรั้ว พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้าง ขนาดความยาวรวม ๑๕๘.๑๐ เมตร
สูง ๑.๘๐ เมตร พร้อมประตูเปิดปิด (ตามแบบเทศบาลตำบลช้าง)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานอาคาร ก่อสร้างรั้ว พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้าง ขนาดความยาวรวม ๑๕๘.๑๐ เมตร
สูง ๑.๘๐ เมตร พร้อมประตูเปิดปิด ประมาณราคาตามแบบ พร.๔ , พร.๕ ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
 - ๖.๒ -
 - ๖.๓ -
 - ๖.๔ -
 - ๖.๕ -
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพงศกร สังฆกุล
 ๒. สิบเอกกัมพล กิริยากิจ
 ๓. นายภาคภูมิ พรตเจริญ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซึ้ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ต. ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซึ้ง

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลซึ้ง


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

23 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา (ค่าอำนาจการ/ค่าป้ายประชาสัมพันธ์) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	566,033.19	1.3074	740,031.79	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			740,031.79	
	คิดเป็นราคากลาง			740,000.00	
	เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน				


หมายเหตุ

- ระยะเวลาทำงาน 90 วัน
- ค่า Factor F ได้มาจาก WWW.gprocurement.go.th
- ราคาสินค้าก่อสร้าง ได้มาจาก WWW.imdexpr.moc.go.th(เดือนมีนาคม 2563) และจากราคาท้องตลาด
- ค่าแรงงานงานต่อหน่วย ได้มาจาก WWW.bb.go.th(สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

นายพงศกร สังฆกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

นายกัมพล กิริยากิจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

นายภาควุมิ พรตเจริญ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซึ้ง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซึ้ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ต. ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซึ้ง รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลซึ้ง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

23 เมษายน 2563

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)		
1	ดินขุดดินถม	ลบ.ม.	52.00	-	-	125.00	6,500.00	6,500.00	
2	คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	1.00	1,922.43	1,922.43	398.00	398.00	2,320.43	
3	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	23.50	1,983.18	46,604.73	306.00	7,191.00	53,795.73	
4	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	8.00	876.17	7,009.36	-	-	7,009.36	
5	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	18.00	934.58	16,822.44	-	-	16,822.44	
6	ไม้แบบ	ตร.ม.	55.00	626.17	34,439.35	133.00	7,315.00	41,754.35	คิด 20 %
7	ไม้คร่าว	ตร.ม.	16.50	663.56	10,948.74	-	-	10,948.74	
8	ตะปู	กก.	69.00	42.06	2,902.14	-	-	2,902.14	
9	เหล็ก RB Ø 6 mm.	เส้น	180.00	49.49	8,908.20	9.10	1,638.00	10,546.20	
10	เหล็ก RB Ø 15 mm.	เส้น	1.00	276.23	276.23	45.77	45.77	322.00	
11	เหล็ก DB Ø 12 mm.	เส้น	151.00	182.05	27,489.55	29.30	4,424.30	31,913.85	
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	45.00	30.01	1,350.45	-	-	1,350.45	
13	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	กก.	1,053.00	-	-	12.00	12,636.00	12,636.00	
14	เหล็กกล่อง-100*50*2.00 มม.	ท่อน	39.00	860.00	33,540.00	-	-	33,540.00	
15	เหล็กฉาก หน้า 4.00 มม.ขนาด 40X40 มม.	ท่อน	2.00	327.10	654.20	-	-	654.20	

โครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซึ้ง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซึ้ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ต. ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซึ้ง รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลซึ้ง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

23 เมษายน 2563

16	สกรู	ตัว	1,920.00	1.80	3,456.00	-	-	3,456.00	
17	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	2.25	-	-	89.00	200.25	200.25	
18	ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	ตร.ม.	5.40	-	-	167.00	901.80	901.80	
19	ผนังก่ออิฐบล็อก	ตร.ม.	198.00	-	-	65.00	12,870.00	12,870.00	
20	งานฉาบปูนเซาะร่อง	ตร.ม.	284.50	-	-	113.00	32,148.50	32,148.50	
21	งานฉาบปูนก่ออิฐโชว์แนว	ตร.ม.	2.25	-	-	30.00	67.50	67.50	
22	งานบุกระเบื้องผนังขนาด 0.30 ม X 0.60ม.	ตร.ม.	2.85	-	-	189.00	538.65	538.65	
23	ผนังฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	115.00	-	-	82.00	9,430.00	9,430.00	
24	กระเบื้องบุผนังขนาด 0.30ม. X 0.60ม.	กล่อง	2.00	397.67	795.34	-	-	795.34	
25	อิฐบล็อก	ก้อน	2,574.00	6.70	17,245.80	-	-	17,245.80	
26	อิฐมอญ	ก้อน	1,883.00	1.75	3,295.25	-	-	3,295.25	
27	ปูนซีเมนต์	ถุง	133.00	132.71	17,650.43	-	-	17,650.43	
28	บัวปูนปั้นประเภท 1	เมตร	73.00	90.00	6,570.00	40.00	2,920.00	9,490.00	
29	บัวปูนปั้นประเภท 2	เมตร	375.00	65.00	24,375.00	40.00	15,000.00	39,375.00	
30	ไม้รั้วสำเร็จรูปยาว 1.50 เมตร หนา 12.00 มม.	ท่อน	326.00	78.67	25,646.42	89.00	29,014.00	54,660.42	
31	งานจับเหลี่ยม	เมตร	900.00	-	-	36.67	33,003.00	33,003.00	
32	งานเอ็น คสล.	เมตร	158.00	-	-	62.00	9,796.00	9,796.00	
33	เหล็กเพลสขนาด 3" X 6" มม.	ตัว	96.00	61.67	5,920.32	-	-	5,920.32	

โครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซึ้ง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซึ้ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ต. ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซึ้ง รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลซึ้ง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

23 เมษายน 2563

34	พุกเหล็ก 3 หุน	ตัว	384.00	8.67	3,329.28	-	-	3,329.28	
35	บุทสแตนเลส 2 นิ้ว	ตัว	4.00	185.00	740.00	-	-	740.00	
36	ล้อเลื่อนคู่สแตนเลส 3 นิ้ว	ตัว	4.00	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
37	ประกบล้อเลื่อนคู่สแตนเลส	ตัว	8.00	330.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
38	หูข้างสแตนเลส	คู่	1.00	110.00	110.00	-	-	110.00	
39	งานทาสี	ตร.ม.	401.00	-	-	34.00	13,634.00	13,634.00	
40	สีรองพื้น	แกลลอน	17.00	607.48	10,327.16	-	-	10,327.16	
41	สีน้ำพลาสติก	แกลลอน	41.00	448.60	18,392.60	-	-	18,392.60	2 รอบ
42	ตัวอักษร(ตามแบบเทศบาลตำบลซึ้ง)	เหมา	1.00	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	รวมยอดยกไปใบสรุปราคา				-		-	566,033.19	